

№ 04 "МКБ" 2019 г.

2019 г.

г. Курск, жилой дом по ул. Краснознаменная 18в
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли по ул. Краснознаменная 18в
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 447,300 тыс. руб.



Средства на оплату труда 45,037 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 266,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Продолжение № 04
"04" МКБ "2019"



№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего			В том числе			Всего	В том числе					
				Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех		Осн.	Эк.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,25	71,18	70,98	0,2			89	89			9,1	11,38	
2	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный битумной кровельный ковер: готовой эмульсией (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	7,59	31,43	28,14	3,29	0,58		239	214	25	4	3,22	24,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Праймер битумный производства «Техно-Николь»	4 т	5 0,3416	6 11885,47	7	8	9	10	11 4060	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	7,59	199,66	91,24	16,95	2,59		1515	693	129	20	9,706	73,67	
5	ФССЦ-12.1.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубитекс: РК-5,0, стеклоткань	м2	880,4	36,57					32196						
6	ФССЦ-14.5.01.01-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	150	14,11					2117						
7	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	1	664,83	374,77	92,2	14,16		665	375	92	14	40,825	40,83	
8	ФССЦ-12.1.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубитекс: РК-5,0, стеклоткань	м2	252	36,57					9216						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапеты) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,729	10023,95	1106,02	27,35	4,39		7307	806	20	3	129,6625	94,52	17
10	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Навеска страховочного троса	шт	7	5,61	5,61				39	39			0,49	3,43	
11	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Навеска рабочего троса	шт	7	12,37	12,37				87	87			1,08	7,56	
12	ФЕР46-08-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перенавеска рабочего троса	шт	9	13,05	13,05				117	117			1,14	10,26	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Кровли																
3535																
375175																
9916																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Итого																
388626																
В том числе:																
Основная заработная плата																
44287																
Материалы																
285444																
Машины и механизмы																
2429																
266,09																
266,09																
332160																
44287																
2429																
57647																
2420																
41																
266,09																
33623																
22843																
11,38																
233,46																
21,25																
266,09																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	в том числе заработная плата машинистов															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	388 626 * 0,99849															
	НДС при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)															
	ВСЕГО по смете															
										750						
										33623						
										22843						
										388039						
										59261						
										447300						266,09

Составил инженер: Е.В. Сельков К.И.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил инженер: К.В. Кочнев А.И.
(должность, подпись, расшифровка)